


# Comune di Rea

## Regimazione idraulica di parte del reticolo idrico minore Cavo Casa Vecchia finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico

### Progetto definitivo / esecutivo

Titolo elaborato : <b>RE06 – Computo metrico estimativo</b>		Cup :
Aggiornamenti :	Scala :	Data : <b>10/03/2022</b>

Progettista opere : <b>Boiocchi Ing. Alberto</b>	Responsabile del procedimento :
-----------------------------------------------------	---------------------------------



Capitolo 01 - rifacimento canale						
N°	CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Q.TOTALI	PREZZO	IMPORTO LAVORI
1	F.4.005.07 0,01	Decespugliamento delle aree e delle scarpate arginali interessata dai lavori, compreso il taglio di piante fino a cm.20 di circonferenza(misurato a mt.1,50 da terra), l'estirpazione degli arbusti, la triturazione dei materiali, il carico sui mezzi ed il t	mq	900,00	€ 2,50	€ 2.250,00
1	01.A01.A3 0.	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpellamento, con trasporto sino ad una discarica .	mc	900,00	€ 13,39	€ 12.051,00
2	01.A04.B1 5.	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 040 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio. la cassaforma ed il ferro	mc	51,15	€ 78,68	€ 4.024,48
3	01.A04.C0 3 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio . eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione	mc	51,15	€ 8,10	€ 414,32
4	NP 01	Fornitura e posa di elementi scatolari aperti in calcestruzzo con dimensioni minime interne : base ml 1,00 .	ml	140,00	€ 255,00	€ 35.700,00
5	NP 02	Fornitura e posa di elementi scatolari chiusi in calcestruzzo con dimensioni minime interne : base ml 1,00 .	ml	250,00	€ 350,00	€ 87.500,00
7	01.A01.B9 0.	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la 010 costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.	mc	360,00	€ 6,59	€ 2.372,40
8	01.A05.C1 0.005	Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc,compresa la fornitura del pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava per fondo canale	mc	25,00	€ 333,17	€ 8.329,25

N°	CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Q.TOTALI	PREZZO	IMPORTO LAVORI
9	18.A50.A6 5.	Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.	mq	300,00	€ 0,22	€ 66,00
10	18.A55.A2 5. 005	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata ... 'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione de	mq	600,00	€ 6,29	€ 3.774,00
<b>Totale capitolo 01</b>						<b>€ 156.481,45</b>



Capitolo 02 - scolmatore di piena						
N°	CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Q.TOTALI	PREZZO	IMPORTO LAVORI
1	01.A01.A3 0.	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli ... nto di sponda e colmata depressioni Con trasporto sino ad una distanza	mc	120,00	€ 13,39	€ 1.606,80
2	01.A01.A85 .010	Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la ... scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza	mc	250,00	€ 25,01	€ 6.252,50
3	01.A02.C10 .015	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso ... ntazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qua	mq	300,00	€ 11,42	€ 3.426,00
4	01.A02.A30 .005	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discar	mc	30,00	€ 179,62	€ 5.388,60
5	01.A02.A50 .005	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discar	mc	15,00	€ 202,12	€ 3.031,80
6	01.A04.B1 5.	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 040 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro	mc	22,00	€ 78,68	€ 1.730,96
7	01.A04.C0 3 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio . eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione	mc	22,00	€ 8,10	€ 178,20

N°	CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Q.TOTALI	PREZZO	IMPORTO LAVORI
11	01.A01.B9 0.	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la 010 costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.	mc	210,00	€ 6,59	€ 1.383,90
12	01.A21.A40 .005	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Esequit	mq	280,00	€ 6,29	€ 1.761,20
13	01.A22.A80 .030	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... on inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vi	mq	280,00	€ 12,36	€ 3.460,80
14	01.A22.A90 .005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base	mq	280,00	€ 0,61	€ 170,80
15	01.A22.B00 .020	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibr	mq	280,00	€ 9,04	€ 2.531,20
16	01.A22.B10 .015	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitr	mq	280,00	€ 6,58	€ 1.842,40
17	01.P08.N55 .010	Fornitura di canale grigliato carrabile inPVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m pe ... rico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, imbian	ml	36,00	€ 32,36	€ 1.164,96
18	18.A50.A6 5.	Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.	mq	100,00	€ 0,22	€ 22,00



N°	CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Q.TOTALI	PREZZO	IMPORTO LAVORI
19	18.A55.A2 5. 005	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina potenziata con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata ... 'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione de	mq	100,00	€ 6,29	€ 629,00
Totale capitolo 02						
					€	34.581,12

Totale capitoli 1-2	€	191.062,57
---------------------	---	------------

